

Katowice, dnia 16.03.2015 r.

ODPOWIEDŹ

na zapytania dotyczące treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach” (Sprawa: RPO2/16/2015).

Ekoenergia Silesia S.A. (Zamawiający) informuje, że w dniu 2, 3, 4 i 5 marca 2015 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest „Zmiana zagospodarowania terenu w otoczeniu Technoparków przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Poz. 50 w podstawie wyceny brak materiałów żywopłotów czy należy do podstawy wyceny dopisać cenę żywopłotu w ilości 786 szt.

Odpowiedź:

Pozycja 50 przedmiaru przedstawia zakres robót do wykonania. Do wyceny należy ująć wszystko co niezbędne do realizacji tego zakresu w tym również materiały – żywopłot, zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 2:

Poz. 52 sadzenie drzew i krzewów z Bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 51-70 cm w terenie płaskim. Jakie drzewa i jakie krzewy przyjąć do wyceny w ilości 141 szt.

Odpowiedź:

W zakresie pozycji 52 przedmiaru, do wyceny należy przyjąć drzewa i krzewy w ilości 141 szt., wyszczególnione w Dokumentacji projektowej - TOM VI Projekt Zieleni (strona 12).

Pytanie nr 3:

Czy inwestor posiada prawomocną decyzję zezwalającą na wycinkę drzew zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zamawiający nie posiada prawomocnej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew zgodnie z przedmiarem. Obecnie jest prowadzone postępowanie w tej sprawie i wszystkie przesłanki wskazują na uzyskanie decyzji w planowanym przez Zamawiającego terminie. Uzyskanie prawomocnej decyzji nie wpłynie na termin wykonania robót.

Pytanie nr 4:

Poz. 44 ręczne wysianie w terenie płaskim granulowanych nawozów mineralnych do 500 kg/ha w podstawie wyceny brak samych nawozów czy należy je wycenić.

Odpowiedź:

Pozycja 44 przedmiaru przedstawia pełen zakres robót do wykonania. Do wyceny należy ująć wszystko co niezbędne do realizacji tego zakresu w tym również materiały - nawozy.

Pytanie nr 5:

Poz. 46 ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m² w podstawie wyceny brak samej trawy ile trawy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Pozycja 46 przedmiaru przedstawia pełen zakres robót do wykonania. Do wyceny należy ująć wszystko co niezbędne do realizacji tego zakresu w tym również materiały – trawę. Normowo min. 2kg/100m².

Pytanie nr 6:

Poz. 53 pale przy drzewach – wbicie w podstawie wyceny brak samych pali należy wycenić.

Odpowiedź:

Pozycja 53 przedmiaru przedstawia pełen zakres robót do wykonania. Do wyceny należy ująć wszystko co niezbędne do realizacji tego zakresu w tym również materiały - pale.

Pytanie nr 7:

Poz. 92 demontaż zbiorników cylindrycznych na płyny z dachem stałym o poj. 1000 m³ – typ podziemny. Czy w zakres demontażu wchodziło będzie pocięcie zbiorników i odwóz złomu a koszt jest własnością inwestora czy wykopanie i przewiezienie na miejsce wskazane przez inwestora.

Odpowiedź:

W zakres demontażu zbiorników wchodzić będzie ich utylizacja, bez zwrotu kosztów złomu dla Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

107 lekka odbudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blachy stalowych łagodnych bez ocieplenia montowana metodą tradycyjną. Jaka blachę przyjąć do wyceny brak blachy w podstawie wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć blachę gr. 1,0mm.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Pytanie nr 9:

Poz. 108 109 czy rynny spustowe i rynny dachowe należy wykonać z blachy tytan cynk.

Odpowiedź:

Rury spustowe i rynny dachowe należy wykonać z blachy tytan cynk.

Pytanie nr 10:

Czy utylizacja zbiorników po demontażu stacji paliw i stacji gazowej leży po stronie inwestora czy Wykonawcy

Odpowiedź:

Utylizacja po demontażu stacji paliw i stacji gazowej leży po stronie Wykonawcy, bez zwrotu kosztów złomu dla Zamawiającego.

Pytanie nr 11:

W elemencie 5.5 przebudowa i remont istniejącego zbiornika p.poż. – obiekt nr 16, 15 brak jest w kosztorysie ogrodzenia zbiornika balustrady zewnętrznej ze stali nierdzewnej dł. 50 mb czy należy je wycenić.

Odpowiedź:

Należy wycenić ogrodzenie zbiornika balustradą zewnętrzną ze stali nierdzewnej dł. 50 mb.

Pytanie nr 12:

W elemencie 5.6 bezdotykowa myjnia samochodowa obiekt 2.2 brak jest odwodnienia myjni czy należy je wycenić jaka długość odwodnienia przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Myjnia samochodowa ma być oddana przez Wykonawcę do użytku, dlatego należy wykonać wszystkie niezbędne prace do jej uruchomienia, w tym odwodnienie myjni. Odwodnienie myjni jest przedstawione na rysunku branżowym, instalacje sanitarne (rysunek nr. S-05 instalacja kanalizacji sanitarnej i rysunek S-06 instalacja kanalizacji opadowej). Długość odwodnienia należy przyjąć wg Dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 13:

Poz. 306 lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana metoda tradycyjna ścianka attykowa – brak w podstawie wyceny samej blachy attyki jaką blachę przyjąć do wyceny brak blachy w podstawie wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć blachę tytan-cynk gr. 0,7mm.

Pytanie nr 14:

Poz. 197 demontaż zbiorników stalowych na gaz propan butan 3 szt. co wchodzi w zakres tych robót czy pocięcie zbiorników i wywóz złomu czy wywóz zbiorników w miejsce wskazane przez inwestora.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Odpowiedź:

W zakres robót wyszczególnionych w pozycji 197 przedmiaru, wchodzi demontaż i utylizacja zbiorników.

Pytanie nr 15:

Poz. 22 nawierzchnia z kostki betonowej behaton grubość 80mm typ 20 na podsypce cementowo piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa – jezdni eg. Przedmiaru 6593 m2 natomiast wg. Naszego obmiaru powierzchnia kostki wynosi 7025 m2 brak około 431 m2 kostki czy należy ją doliczyć. Ta sama powierzchnie należy doliczyć do wykonania podbudów i profilowania i geowłókniny czy należy doliczyć.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4.6 SIWZ, przedmiary robót budowlanych stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania wyceny i należy je interpretować łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej i STWiORB przekazanej Wykonawcom. Podstawowym dokumentem określającym zakres robót do wykonania jest Dokumentacja projektowa. Ilości i rodzaje kostki brukowej są podane na rysunku A-0b Schemat podziału kostki brukowej.

Pytanie nr 16:

23 przedmiar nawierzchnia z kostki betonowej Quadro 80mm barwiona w masie na podsypce cementowo piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa – jezdni eg. Przedmiaru 6497 m2 natomiast wg. Naszego obmiaru powierzchnia kostki wynosi 6906 m2 brak około 409 m2 kostki czy należy ją doliczyć. Ta sama powierzchnie należy doliczyć do wykonania podbudów i profilowania i geowłókniny czy należy doliczyć.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4.6 SIWZ, przedmiary robót budowlanych stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania wyceny i należy je interpretować łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej i STWiORB przekazanej Wykonawcom. Podstawowym dokumentem określającym zakres robót do wykonania jest dokumentacja projektowa. Ilości i rodzaje kostki brukowej są podane na rysunku A-0b Schemat podziału kostki brukowej.

Pytanie nr 17:

Poz. 24 przedmiar nawierzchnia z kostki betonowej via trio 80mm barwiona w masie na podsypce cementowo piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa – jezdni eg. Przedmiaru 514 m2 natomiast wg. Naszego obmiaru powierzchnia kostki wynosi 544 m2 brak około 30 m2 kostki czy należy ją doliczyć. Ta sama powierzchnie należy doliczyć do wykonania podbudów i profilowania i geowłókniny czy należy doliczyć.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4.6 SIWZ, przedmiary robót budowlanych stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania wyceny i należy je interpretować łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej i STWiORB przekazanej Wykonawcom. Podstawowym dokumentem określającym zakres robót do wykonania jest

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

dokumentacja projektowa. Ilości i rodzaje kostki brukowej są podane na rysunku A-0b Schemat podziału kostki brukowej.

Pytanie nr 18:

Poz. 31 przedmiaru obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm wg. Przedmiaru 2210 mb natomiast wg. Naszego obmiaru ilość obrzeży wynosi 2351mb brak jest 141 mb obrzeży czy należy je doliczyć taka sama ilość należy doliczyć dla wykonania dla wykonania rowków pod obrzeża w gruncie kat. III-lv czy należy je doliczyć .

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4.6 SIWZ, przedmiary robót budowlanych stanowią jedynie materiały pomocnicze do opracowania wyceny i należy je interpretować łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej i STWiORB przekazanej Wykonawcom. Podstawowym dokumentem określającym zakres robót do wykonania jest dokumentacja projektowa. Ilości i rodzaje kostki brukowej są podane na rysunku A-0b Schemat podziału kostki brukowej. Obrzeża należy wyliczyć , jeżeli różnią się z danymi w przedmiarze to przyjąć wg własnego obmiaru.

Pytanie nr 19:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt dla zewnętrznej instalacji sanitarnej wraz z profilami, numeracją istniejących studni i parametrami technicznymi dla zastosowanych materiałów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzupełni Dokumentacji projektowej o „projekt dla zewnętrznej instalacji sanitarnej wraz z profilami, numeracją istniejących studni i parametrami technicznymi dla zastosowanych materiałów”.

Projektowana instalacja zewnętrzna jest zaznaczona na planie sytuacyjno-wysokościowym, projektowane studzienki są ponumerowane, a rzędne włączenia podane są w tabelach str. 8-9 w opisie.

Pytanie nr 20:

Czy studzienkę wodomierzową instalacji przyłącza wody dla myjni należy ująć w ofercie, czy jest ona istniejąca (prosimy ewentualnie o uzupełnienie przedmiaru).

Odpowiedź:

Studzienkę wodomierzową instalacji przyłącza wody dla myjni należy ująć w ofercie, zgodnie ze wskazaniem Dokumentacja projektowa – rys. S-04.

Pytanie nr 21:

Prosimy o podanie rzędnej poziomu wody gruntowej na profilach.

Odpowiedź:

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Pytanie nr 22:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Czy rury kanalizacji zewnętrznej mają być z wydłużonym kielichem.

Odpowiedź:

Rury kanalizacji zewnętrznej mają być z wydłużonym kielichem.

Pytanie nr 23:

Prosimy o uzupełnienie projektu wykonawczego instalacji kanalizacji deszczowej o profile, wraz z oznaczeniem istniejących sieci, kolizji i rur osłonowych, oraz oznaczeniem parametrów studni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzupełni Dokumentacji projektowej w zakresie wskazanym w treści pytania. Zamawiający informuje, że na planie zagospodarowania są ponumerowane kratki i studzienki kanalizacyjne, a w opisie planu są podane rzędne terenu, rzędne dna rurociągu, procent spadku, średnica i rodzaj rury.

Pytanie nr 24:

Ile podłączeń rur spustowych należy wykonać (w tabeli jest 10 szt., a na projekcie zagospodarowania jest 11 szt.).

Odpowiedź:

Ilość podłączeń rur spustowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową – 11 szt.

Pytanie nr 25:

W jaki sposób należy wykonać podłączenie rur spustowych do sieci (np. rura żeliwna z kolaniem fi150 + żeliwny syfon Geigera, czy rura PVC FI 160 z kolaniem + czyszczak PVC).

Odpowiedź:

Podłączenie rur spustowych do sieci należy wykonać; rura PVC FI 160 z kolaniem + czyszczak PVC.

Pytanie nr 26:

Jakiej średnicy rury przykanalików do połączenia rur spustowych należy użyć (w specyfikacji podano dla przykanalików fi 160, a w tabeli dla podłączenia rynien R1 do R 10 przyjęto fi 250, a w przedmiarze jest fi 160,250 oraz 315).

Odpowiedź:

Należy użyć średnicy rury przykanalików do połączenia rur spustowych - fi 250.

Pytanie nr 27:

Czy istniejąca studnia nr K oraz istniejący odcinek kan. deszczowej dn. 200 wraz z innymi studniami pozostaje, czy należy je wymienić (do studni K należy wpiąć rurę fi 315 z budynku wysokiego oraz wpusty nr. 38 i nr. 39).

Odpowiedź:

Należy je wymienić jedynie na odcinku od budynku do studni na fi 315, pozostałe elementy pozostają bez zmian – studzienkę należy pozostawić.

Pytanie nr 28:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Czy rurociąg odpływowy z zbiornika p.poż. dn 150 sn 8 o dł. 14,4m wraz z zasuwą i studzienką pokazany na rys. s8 jest istniejący, czy należy go wycenić jako nowy.

Odpowiedź:

Dostawa wraz z montażem nowego rurociągu odpływowego ze zbiornika p.poż. dn 150 sn 8 o dł. 14,4m wraz z zasuwą i studzienką (pokazany na rys. s8) jest objęta przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 29:

Ile studni należy wykonać nowych i jakiej średnicy (w przedmiarze „Kanalizacja sanitarna zewnętrzna”- przyjęto 3 szt. fi 1000 i 3 szt. fi 600, w przedmiarze „Studnie rewizyjne - separatory – przepompownie”- jest 6 szt. fi 1000, a w projekcie kanalizacji deszczowej na rys. jest 18 szt., a w tabeli 15 szt.).

Odpowiedź:

Należy wycenić 18 szt. studni. Ilość studni należy wykonać zgodnie z rysunkiem S-01 i zestawieniem tabelaryczny w opisie IS_kanalizacja_deszczowa strona 8 i 9.

Pytanie nr 30:

Prosimy o podanie rodzaju rusztu i szerokości odwodnienia liniowego oraz czy odwodnienie ma być bezspadkowe czy ze spadkiem, prosimy o podanie długości oraz parametrów technicznych odwodnienia, które należy zamontować.

Odpowiedź:

Szerokość odwodnienia liniowego 20cm, ruszt pod obciążenia samochodowe (żeliwny), odwodnienie winien być z 1% spadkiem. Długości odwodnienia liniowego zgodnie z Dokumentacją projektową wynosi 22mb.

Pytanie nr 31:

Jakiej średnicy są odnogi od trójników pomiędzy studnią S1 –S3, oraz pomiędzy studnią S-12 a Kr 12 również dn200, podłączenie będzie do rur spustowych. W tym miejscu nie ma odwodnienia liniowego. Zgodnie z opisem w legendzie w tym miejscu są stojaki rowerowe.

Odpowiedź:

Odgałęzienia dn 200 główny przewód dn 250. Odnogi podłączone są do rur spustowych.

Pytanie nr 32:

Czy na odcinku pomiędzy studnią S-14 – K 248 należy zamontować trójnik z odnogą fi 250 (prosimy o uzupełnienie przedmiaru).

Odpowiedź:

Na odcinku pomiędzy studnią S-14 – K 248 nie zaprojektowano montażu trójnika z odnogą. Wskazany parametr fi 250 to średnica rury 250. Z uwagi na powyższe, Zamawiający nie uzupełnia przedmiaru w tym zakresie.

Pytanie nr 33:

Jaką studnię należy wykonać pomiędzy studnią S-12, a wiatą rowerową (brak opisu, prosimy o uzupełnienie przedmiaru).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Odpowiedź:

Pomiędzy studnią S-12, a wiatą rowerową należy wykonać betonową studnię kanalizacyjną dn 600. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru w tym zakresie.

Pytanie nr 34:

W przedmiarze „Studnie rewizyjne - separatory – przepompownie” – przyjęto – „Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm” - 140m, które odcinki mają mieć taką średnicę (prosimy o uzupełnienie projektu o profile instalacji, oraz naniesienie średnic rurociągów na rys. Zagospodarowanie terenu kanalizacja deszczowa).

Odpowiedź:

W przedmiarze jest podane 140 mb rur fi 250- są to zsumowane odc. rur o średnicy 250 mm -rzędne, spadki, głębokości oraz miejsca podłączeń opisane są opisie w tabelach na stronie 7,8. / Fi 315 to omyłka pisarska/

Pytanie nr 35:

Czy studnia ssawna o gł. ponad 6m ujęta na rys. nr. s9 jest istniejąca, czy należy ją wykonać jako nową (prosimy ewentualnie o uzupełnienie przedmiaru).

Odpowiedź:

Studnia ssawna o gł. ponad 6m ujęta na rys. nr. s9 należy wykonać jako nową. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru w tym zakresie.

Pytanie nr 36:

Brak na rys. „Zagospodarowanie terenu kanalizacja deszczowa” profilu oraz 2 studzienek fi 600 i separatora przy projektowanej myjni (prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru).

Odpowiedź:

Profil kanalizacji deszczowej został wskazany na rysunku S-6, a profil kanalizacji sanitarnej na której jest separator został wskazany na rysunku S-05.

Pytanie nr 37:

Ile czyszczaków i jakiej średnicy do podłączenia rur spustowych z wiat należy ująć w ofercie (prosimy o podanie ilości i rozwiązania dotyczącego podłączenia tych rur do sieci , oraz o uzupełnienie przedmiaru).

Odpowiedź:

Na każdej rurze spustowej z wiat należy zamontować czyszczak (1 szt.), o średnicy zgodnej z rurą spustową. Zamawiający nie uzupełni przedmiaru w tym zakresie.

Pytanie nr 38:

Jakie elementy odwodnienia dla odprowadzenia wody z myjni należy wykonać (prosimy o uzupełnienie przedmiaru).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Odpowiedź:

Elementy odwodnienia dla odprowadzenia wody z myjni należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową – rysunek S-05.

Pytanie nr 39:

Zgodnie z zapisem opisu technicznego branży drogowej pkt 15 istniejące ciągi jezdne pokrywające się z ciągami według nowego zagospodarowania terenu należy rozebrać do odsłonięcia podbudowy, a następnie ułożyć kostkę betonową na podsypce piaskowej. Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca podbudowa jest wykonana z odpowiedniego kruszywa, posiada odpowiednią nośność oraz stopień zagęszczenia, a także posiada odpowiednią niweletę pozwalającą na wykonanie spadków podłużnych oraz poprzecznych zgodnie z projektem.

Odpowiedź:

Istniejąca podbudowa jest wykonana z odpowiedniego kruszywa, posiada odpowiednią nośność oraz stopień zagęszczenia, natomiast niweletę należy dostosować tak aby było możliwe wykonanie spadków podłużnych oraz poprzecznych zgodnie z projektem.

Pytanie nr 40:

Według przedmiaru łączna powierzchnia nawierzchni do rozbiórki wynosi 16982 m², powierzchnia do wykorytowania 6585 m², a powierzchnia nawierzchni po renowacji wg szacunków wykonawcy 17248 m². Z powyższego wynika, że 6229 m² powierzchni po zdemontowanych ciągach komunikacyjnych należy poddać rekultywacji. Proszę o podanie, w której pozycji przedmiaru ujęto te roboty.

Odpowiedź:

Rekultywacja powierzchni po zdemontowanych ciągach komunikacyjnych jest ujęta w poz. 38 rozdziału 4 -Zieleńce i gospodarka drzewostanem (str. 8 przedmiaru).

Pytanie nr 41:

Celem realnego oszacowania istniejących nawierzchni podlegających rozbiórce, proszę o zamieszczenie rysunku aktualnego zagospodarowania terenu.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza rysunek istniejące zagospodarowania terenu na załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 42:

Proszę o zamieszczenie projektu wykonawczego dotyczącego wykonania instalacji fotowoltaicznych w technologii krzemianowej na dachu wiaty samochodowej dział 5,4 kosztorysu budowlanego.

Odpowiedź:

Zakres instalacji paneli fotowoltaicznych jest w systemie zaprojektuj i wybuduj, jedynymi wytycznymi dla tego zakresu jest min. moc 42kWp. Zakres umowy będzie obejmował również skompletowanie odpowiedniej dokumentacji powykonawczej w celu podłączenia instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej sieci budynku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Pytanie nr 43:

Czy pod studnie należy wykonać badania zagęszczenia gruntu.

Odpowiedź:

Należy wykonać badania gruntu. Prace należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną i Dokumentacją projektową. Dokładny opis robót i stopień zagęszczenia zawarty jest w pkt 5.8 STWiOR, i wynosi 0,95

Pytanie nr 44:

Czy studnie i wpusty należy wykonać z pierścieniami odciążającymi, czy studnie mogą być zakończone zwężkami betonowymi.

Odpowiedź:

Studnie i wypusty należy wykonać z pierścieniami odciążającymi. Studnie mogą być zakończone zwężkami betonowymi.

Pytanie nr 45:

Czy dla wykonania przyłącza wody należy ująć koszt projektu zabezpieczenia, oznakowania miejsca robót, organizacji ruchu, zatwierdzony przez wydział Rozwoju Miasta – Referat Systemów Transportowych i Organizacji Ruchu UN Katowice i opłat wynikających z zajęcia pasa drogi.

Odpowiedź:

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu zabezpieczenia, oznakowania miejsca robót, organizacji ruchu i uzyskania zatwierdzenia przez wydział Rozwoju Miasta – Referat Systemów Transportowych i Organizacji Ruchu UN Katowice - zgodnie treścią pkt 7-10 PROTOKOŁU z ZUD oraz mapą ZDU, stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszych odpowiedzi. Opłaty wynikające z zajęcia pasa drogowego są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 46:

Według opisu zasuwy na przyłączy wody mają być z teleskopowymi obudowami i skrzynkami ulicznymi, ile skrzynek ulicznych, obudów i bloków oporowych należy wycenić a ile zasuw ma być zamontowanych w studzience.

Odpowiedź:

Należy zamontować 4 szt. zasuw w studzience. Zasuw na przyłączy wody z teleskopową obudową i skrzynką uliczną należy wycenić 3 szt. Ilość obudów i bloków oporowych jest tożsama z ilością zasuw (3 szt.). Zamawiający informuje, że ww. ilości mogą ulec zmianie, z uwagi na decyzję Katowickich Wodociągów.

Pytanie nr 47:

Prosimy o udostępnienie warunków technicznych przyłącza wody, wydanych przez Katowickie Wodociągi.

Odpowiedź:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Warunki techniczne przyłącza wody wydane przez Katowickie Wodociągi stanowią załącznik nr. 2 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 48:

Czy projekt przyłącza wody został uzgodniony z Katowickimi Wodociągami.

Odpowiedź:

Projekt przyłącza wody jest w trakcie uzgodnień z Katowickimi Wodociągami.

Pytanie nr 49:

Jakie wodomierze będą zamontowane w studzienie wodomierzowej.

Odpowiedź:

Planowane są dwa wodomierze klasy C, montowane równolegle DN 25 I DN 40.

Pytanie nr 50:

Czy inwestor dysponuje ważnym oświadczeniem o posiadaniu zgłoszenia na budowę przyłącza wodociągowego w pasie drogowym wraz z kopią zgłoszenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje ważnym oświadczeniem o posiadaniu zgłoszenia na budowę przyłącza wodociągowego w pasie drogowym wraz z kopią zgłoszenia. Zamawiający dopiero po zatwierdzeniu projektu przyłącza wody z Katowickimi Wodociągami dokona zgłoszenia budowy przyłącza.

Pytanie nr 51:

Czy inwestor posiada warunki zespołu uzgodnień dokumentacji przyłącza wodociągowego wraz z kopią uzgodnień Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada warunki zespołu uzgodnień dokumentacji przyłącza wodociągowego wraz z kopią uzgodnień Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach - Załącznik nr. 3 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 52:

W opisie projektu przyłącza wody dla instalacji p. poź.: „Przed wejściem do budynku przyłącza wody do celów p.poż. należy zastosować przejście PE/STAL” (Jakiej średnicy przejście należy zastosować i jakie rury stalowe).

Odpowiedź:

Przed wejściem do budynku przyłącza wody do celów p.poż. należy zastosować przejście PE/STAL 90/2,5, rury stalowe ocynk. Przebieg projektowany przyłącza wody należy dostosować do istniejącego zagospodarowania.

Pytanie nr 53:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Proszę o informację na temat przewiertu na przyłączy wody w ulicy Żeliwnej. Czy należy zastosować rurę ochronną. Jaka średnica, materiał.

Odpowiedź:

Należy zastosować rurę ochronną fi 250 PE . długość przepychu 40m.

Pytanie nr 54:

Proszę o informację na jej temat studni wodomierzowej: jaka średnica studni, materiał. Jaki dobrano wodomierz, zawór antyskażeniowy.

Odpowiedź:

Studnia wodomierzowa, betonowa, typowa dla dwóch wodomierzy, montowanych równolegle, wodomierze dn25, dn40, klasy C.

Pytanie nr 55:

Prosimy o udostępnienie uzgodnień z wodociągami Katowickimi dotyczących przyłączy wody.

Odpowiedź:

Trasa przyłączy wody została zatwierdzona przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. Po zatwierdzeniu w Katowickich Wodociągach zostaną udostępnione uzgodnienia.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kowalski

